

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
FAZA STUDIU DE FEZABILITATE**

TITULAR- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COPACENI

BENEFICIAR-COMUNA COPACENI

OBIECTIVUL- EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA,SURSA DE
APA,GOSPODARIE APA,STATIE DE TRATARE.

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totala

1.In conformitate cu devizul general al proiectului,costul total al investitiei se ridica la o valoare de 816.357,62 lei, suma care include TVA(curs utilizat este de 1 euro=4,39470 lei la 25.08.2014, curs BNR).

2.Investitie de baza

Total valoare(exclusiv TVA) 658.352,92 lei

TVA 24 % 158.004,70 lei

3. Durata de realizare 12 luni.

4.Sistemul de alimentare cu apa cuprinde urmatoarele elemente principale:

- doua surse apa (Foraje F1 si F2 cu o adancime de 60 m);
- pompe submersibile montate in foraje;
- conducte de aductiune PEHD o 63 mm cu o lungime totala de 314m;
- statie de tratare si clorare, dupa caz;
- stocare apa- rezervor 300 mc;
- grup pompare;
- distributia de la statia de pompare la reseaua de apa existent se va face printr-o conducta de 160 cu o lungime totala de 700 m.

5. Finantarea investitiei – contract de asociere cu Consiliul Judetean Ilfov si din bugetul local al comunei Copaceni.

PRESEDINTE DE SEDINTA



Contrasemneaza,
Secretar,
Nica Tudorita

Nica